

Construcciones y Obras Civiles

CONVOCANTE: COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AXULA
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 10 DE DICIEMBRE DE 2021
INICIO DE LOS TRABAJOS: 15 DE DICIEMBRE DE 2021
TERMINO DE LOS TRABAJOS: 31 DE ENERO DE 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN EN DÍAS NATURALES: 48
LICITACIÓN: INV3-MAX-01/2021

NOMBRE DE LA OBRA: DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE HUEHUEPIAXTLA, MUNICIPIO DE AXUTLA, PUEBLA.

DOCUMENTO N°. PE-1 PRESUPUESTO						
CLAVE	DESCRIPCIÓN:	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P.U. CON LETRA:	TOTAL:
1	CANCHA DE USOS MULTIPLES					
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	967.820	9.880	(NUEVE PESOS 88/100 M.N.)	9,562.06
11007	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE DE 10 A 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	M2	967.820	36.200	(TREINTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N.)	35,035.08
EXCA021	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO I	M3	483.910	18.500	(DIECIOCHO PESOS 50/100 M.N.)	8,952.34
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	629.080	47.320	(CUARENTA Y SIETE PESOS 32/100 M.N.)	29,768.07
RELL006	RELLENO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN BASE PARA FIRMES EN CAPAS DE 20 CMS CON PISON DE MANO, HUMEDECIENDO EL MATERIAL PARA HOMOGENEIZACION, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANODEOBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y DESPERDICIOS, MATERIAL MEDIDO EN SITIO.	M3	193.200	417.560	(CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 56/100 M.N.)	80,672.59
GUA001	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'c = 150 KG/CM² DE 15 X 20 X 40 CM. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DECIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.(PARA ESTE CONCEPTO LOS BENEFICIARIOS APORTARÁN EL CEMENTO)	M	55.400	172.000	(CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)	9,528.80
MALL006	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN PISOS	M2	966.020	58.000	(CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)	56,029.16

M. Francisco

[Handwritten signature]

0000003

[Handwritten signature]

C. PEDRO ALBITO SEBASTIAN
REPRESENTANTE LEGAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


1DE3

Calle 1 Norte No 3634 Colonia Lomas de la Soledad C.P. 75720 Tehuacán Pue.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Construcciones y Obras Civiles

CONVOCANTE: COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AXULA
 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 10 DE DICIEMBRE DE 2021
 INICIO DE LOS TRABAJOS: 15 DE DICIEMBRE DE 2021
 TERMINO DE LOS TRABAJOS: 31 DE ENERO DE 2022
 PLAZO DE EJECUCIÓN EN DÍAS NATURALES: 48
 LICITACIÓN: INV3-MAX-01/2021

NOMBRE DE LA OBRA: DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE HUEHUEPIAXTLA, MUNICIPIO DE AXUTLA, PUEBLA.

DOCUMENTO N°. PE-1 PRESUPUESTO						
CLAVE	DESCRIPCIÓN:	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P.U. CON LETRA:	TOTAL:
CON007	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE: ELABORACIÓN, CURADO Y VACIADO. (PARA ESTE CONCEPTO LOS BENEFICIARIOS APORTARÁN EL CEMENTO)	M3	115.700	960.460	(NOVECIENTOS SESENTA PESOS 46/100 M.N.)	111,125.22
PICAC005	ACABADO ESCOBILLADO FINO CON BROCHA DE PELO SOBRE PISOS DE CONCRETO Y BANQUETAS.	M2	964.220	24.650	(VEINTICUATRO PESOS 65/100 M.N.)	23,768.02
31577	MURO DE BLOCK MACIZO DE CEMENTO DE 15X20X40CM DE 15CM. ESPESOR. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN. (PARA ESTE CONCEPTO LOS BENEFICIARIOS APORTARÁN EL CEMENTO)	M2	39.960	290.630	(DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 63/100 M.N.)	11,613.57
CAS085	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 15 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS, REFORZADO CON ARMEX DE 15 X 15 - 4. (PARA ESTE CONCEPTO LOS BENEFICIARIOS APORTARÁN EL CEMENTO).	M	22.800	372.200	(TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N.)	8,486.16
REMU011	REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:6 ESPESOR PROMEDIO = 2 CM. (PARA ESTE CONCEPTO LOS BENEFICIARIOS APORTARÁN EL CEMENTO).	M2	42.050	90.220	(NOVENTA PESOS 22/100 M.N.)	3,793.75
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	99.100	36.640	(TREINTA Y SEIS PESOS 64/100 M.N.)	3,631.02
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	964.220	8.830	(OCHO PESOS 83/100 M.N.)	8,514.06

Handwritten signature

Handwritten signature

000004

Handwritten signature

C. PEDRO ALBINO SEBASTIAN
 REPRESENTANTE LEGAL

Handwritten signature

Handwritten signature

2DE3


Calte 1 Norte No 3634 Colonia Lomas de la Soledad C.P. 75720 Tehuacán Pue.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



Construcciones y Obras Civiles

CONVOCANTE: COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AXULA
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 10 DE DICIEMBRE DE 2021
INICIO DE LOS TRABAJOS: 15 DE DICIEMBRE DE 2021
TERMINO DE LOS TRABAJOS: 31 DE ENERO DE 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN EN DÍAS NATURALES: 48
LICITACIÓN: INV3-MAX-01/2021

NOMBRE DE LA OBRA: DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE HUEHUEPIAXTLA, MUNICIPIO DE AXUTLA, PUEBLA.

DOCUMENTO N°. PE-1 PRESUPUESTO						
CLAVE	DESCRIPCIÓN:	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P.U. CON LETRA:	TOTAL:
CANCHO04	SUMINISTRACION Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE CALIDAD COMEX 100 EN CANCHAS DE 8 CM DE ANCHO INCLUYE TRAZO, LIMPIEZA, REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE MANO DE OBRA Y MATERIALES EN LINEAS RECTAS Y CURVAS.	ML	423.770	36.880	(TREINTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N.)	15,628.64
CANCHO01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE PARA CACNCHA DE VOLIBOL DE TUBO NEGRO C-40 DEC 0.65 M DE LONGITUD DE 3" DE DIAMETRO Y 2.5 M DE LONGITUD DE 2 1/2" DIAMETRO AHOGADO EN BASE DE CONCRETO F'c= 250 KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACIÓN, PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA DE ESMALTE, TRABAJO TERMINADO.	PZA	2.000	3,255.000	(TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)	6,510.00
CANCHO13	SUMINISTRO DE RED DE VOLEIBOL	PZA	1.000	685.000	(SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)	685.00
S/C	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LEDS MARCA SAMSUNG O SIMILAR MODELO WALLY-RN-75W BATERÍA DE LITIO Y PANEL SOLAR, INCLUYE: POSTE METÁLICO CÓNICO CIRCULAR DE 8 METROS CON PLACA BASE DE ACERO Y BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL 50X60X65 CM, BRAZO DE METAL DE 1M Y DE 2" DE DIÁMETRO.	PZA	4.000	20,250.000	(VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)	81,000.00
COR007	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 10 CM. DE ESPESOR.	ML	210.000	42.1100	(CUARENTA Y DOS PESOS 11/100 M.N.)	8,843.10
	(QUINIENTOS TRECE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 64/100 M.N.)				SUBTOTAL:	513,146.64
	(QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 10/100 M.N.)				IVA:	82,103.46
					TOTAL:	595,250.10

M. F. Rosales

J. L. Ruiz

000005

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

C. PEDRO ALBITO SEBASTIAN
REPRESENTANTE LEGAL

3DE3

Calle 1 Norte No 3634 Colonia Lomas de la Soledad C.P. 75720 Tehuacán Pue.