

CONVOCANTE: COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL DE AXULA, PUEBLA.

NOMBRE: DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE HUEHUEPIAXTLA, MUNICIPIO DE AXUTLA, PUEBLA.

LICITACIÓN: INV3-MAX-01/2021

INICIO DE LOS TRABAJOS: 15 DE DICIEMBRE DE 2021

TERMINO DE LOS TRABAJOS: 31 DE ENERO DE 2022

PLAZO DE EJECUCIÓN: 48 DÍAS NATURALES

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 10 DE DICIEMBRE DE 2021



GRUPO CONSTRUCTOR CABAS S.A. DE C.V.

DOCUMENTO N°. PE-1 PRESUPUESTO							
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	PU LETRA	TOTAL	
1	CANCHA DE USOS MULTIPLES						
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	967.820	10.050	(DIEZ PESOS 05/100 M.N.)	9,726.59	
11007	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE DE 10 A 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	M2	967.820	36.110	(TREINTA Y SEIS PESOS 11/100 M.N.)	34,947.98	
EXCA021	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO I	M3	483.910	18.940	(DIECIOCHO PESOS 94/100 M.N.)	9,165.26	
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	629.080	47.560	(CUARENTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N.)	29,919.04	
RELL006	RELLENO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN BASE PARA FIRMES EN CAPAS DE 20 CMS CON PISON DE MANO, HUMEDECIENDO EL MATERIAL PARA HOMOGENEIZACION, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANODEOBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y DESPERDICIOS, MATERIAL MEDIDO EN SITIO.	M3	193.200	478.140	(CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 14/100 M.N.)	92,376.65	
GUA001	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F´C = 150 KG/CM² DE 15 X 20 X 40 CM. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DECIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.(PARA ESTE CONCEPTO LOS BENEFICIARIOS APORTARÁN EL CEMENTO)	M	55.400	170.360	(CIENTO SETENTA PESOS 36/100 M.N.)	9,437.94	

C. GABRIEL CABALLERO SANTOS
Administrador Unico

M. A. Ayala

[Signature]

[Signature]

000003

CONVOCANTE: COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL DE AXULA, PUEBLA.

NOMBRE: DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE HUEHUEPIAXTLA, MUNICIPIO DE AXUTLA, PUEBLA.

LICITACIÓN: INV3-MAX-01/2021

INICIO DE LOS TRABAJOS: 15 DE DICIEMBRE DE 2021

TERMINO DE LOS TRABAJOS: 31 DE ENERO DE 2022

PLAZO DE EJECUCIÓN: 48 DÍAS NATURALES

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 10 DE DICIEMBRE DE 2021



GRUPO CONSTRUCTOR CABAS S.A. DE C.V.

DOCUMENTO N°. PE-1 PRESUPUESTO							
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	PU LETRA	TOTAL	
MALL006	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN PISOS	M2	966.020	59.470	(CINCUENTA Y NUEVE PESOS 47/100 M.N.)	57,449.21	
CON007	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE: ELABORACIÓN, CURADO Y VACIADO. (PARA ESTE CONCEPTO LOS BENEFICIARIOS APORTARÁN EL CEMENTO)	M3	115.700	972.640	(NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 64/100 M.N.)	112,534.45	
PICAC005	ACABADO ESCOBILLADO FINO CON BROCHA DE PELO SOBRE PISOS DE CONCRETO Y BANQUETAS.	M2	964.220	23.580	(VEINTITRES PESOS 58/100 M.N.)	22,736.31	
31577	MURO DE BLOCK MACIZO DE CEMENTO DE 15X20X40CM DE 15CM. ESPESOR. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN. (PARA ESTE CONCEPTO LOS BENEFICIARIOS APORTARÁN EL CEMENTO)	M2	39.960	251.690	(DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 69/100 M.N.)	10,057.53	
CAS085	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 15 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS, REFORZADO CON ARMEX DE 15 X 15 - 4. (PARA ESTE CONCEPTO LOS BENEFICIARIOS APORTARÁN EL CEMENTO).	M	22.800	340.080	(TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 08/100 M.N.)	7,753.82	
REMU011	REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:6 ESPESOR PROMEDIO = 2 CM. (PARA ESTE CONCEPTO LOS BENEFICIARIOS APORTARÁN EL CEMENTO).	M2	42.050	81.020	(OCHENTA Y UN PESOS 02/100 M.N.)	3,406.89	

C. GABRIEL CABALLERO SANTOS
Administrador Único

000004

CONVOCANTE: COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL DE AXULA, PUEBLA.

NOMBRE: DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE HUEHUEPIAXTLA, MUNICIPIO DE AXUTLA, PUEBLA.

LICITACIÓN: INV3-MAX-01/2021

INICIO DE LOS TRABAJOS: 15 DE DICIEMBRE DE 2021

TERMINO DE LOS TRABAJOS: 31 DE ENERO DE 2022

PLAZO DE EJECUCIÓN: 48 DÍAS NATURALES

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 10 DE DICIEMBRE DE 2021



GRUPO CONSTRUCTOR CABAS S.A. DE C.V.

DOCUMENTO N°. PE-1 PRESUPUESTO						
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	PU LETRA	TOTAL
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	99.100	33.980	(TREINTA Y TRES PESOS 98/100 M.N.)	3,367.42
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	964.220	10.050	(DIEZ PESOS 05/100 M.N.)	9,690.41
CANCH004	SUMINISTRACION Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE CALIDAD COMEX 100 EN CANCHAS DE 8 CM DE ANCHO INCLUYE TRAZO, LIMPIEZA, REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE MANO DE OBRA Y MATERIALES EN LINEAS RECTAS Y CURVAS.	ML	423.770	34.880	(TREINTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N.)	14,781.10
CANCH001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE PARA CACNCHA DE VOLIBOL DE TUBO NEGRO C-40 DEC 0.65 M DE LONGITUD DE 3" DE DIAMETRO Y 2.5 M DE LONGITUD DE 2 1/2" DIAMETRO AHOGADO EN BASE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACIÓN, PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA DE ESMALTE, TRABAJO TERMINADO.	PZA	2.000	2,785.000	(DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)	5,570.00
CANCH013	SUMINISTRO DE RED DE VOLEIBOL	PZA	1.000	675.000	(SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)	675.00
S/C	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LEDS MARCA SAMSUNG O SIMILAR MODELO WALLY-RN-75W BATERÍA DE LITIO Y PANEL SOLAR, INCLUYE: POSTE METÁLICO CÓNICO CIRCULAR DE 8 METROS CON PLACA BASE DE ACERO Y BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL 50X60X65 CM, BRAZO DE METAL DE 1M Y DE 2" DE DIÁMETRO.	PZA	4.000	19,844.000	(DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)	79,376.00

Vertical signature on the right margin.

Vertical signature on the right margin.

Vertical signature on the right margin.

Handwritten signature on the left margin.

Handwritten signature on the left margin.

Handwritten signature on the left margin.

Handwritten signature on the left margin.

C. GABRIEL CABALLERO SANTOS
Administrador Unico

Handwritten signature in red ink.

Handwritten signature in blue ink.

000005

CONVOCANTE: COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL DE AXULA, PUEBLA.

NOMBRE: DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE HUEHUEPIAXTLA, MUNICIPIO DE AXUTLA, PUEBLA.

LICITACIÓN: INV3-MAX-01/2021

INICIO DE LOS TRABAJOS: 15 DE DICIEMBRE DE 2021

TERMINO DE LOS TRABAJOS: 31 DE ENERO DE 2022

PLAZO DE EJECUCIÓN: 48 DÍAS NATURALES

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 10 DE DICIEMBRE DE 2021



GRUPO CONSTRUCTOR CABAS S.A. DE C.V.

DOCUMENTO N°. PE-1 PRESUPUESTO						
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	PU LETRA	TOTAL
COR007	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 10 CM. DE ESPESOR.	ML	210.000	32.5600	(TREINTA Y DOS PESOS 56/100 M.N.)	6,837.60
	(QUINIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 20/100 M.N.)				SUBTOTAL:	519,809.20
	(OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 47/100 M.N.)				IVA:	83,169.47
	(SEISCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 67/100 M.N.)				TOTAL:	602,978.67

C. GABRIEL CABALLERO SANTOS
Administrador Único

Handwritten signature in blue ink, oriented vertically.

000000