

**CONVOCANTE:** COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL DE AXULA, PUEBLA.

DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE HUEHUEPIAXTLA, MUNICIPIO DE AXUTLA, PUEBLA.

**NOMBRE:**

**LICITACIÓN:** INV3-MAX-01/2021

**INICIO DE LOS TRABAJOS:** 15 DE DICIEMBRE DE 2021

**TERMINO DE LOS TRABAJOS:** 31 DE ENERO DE 2022

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** 48 DÍAS NATURALES

**PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:** 10 DE DICIEMBRE DE 2021



**GRUPO CONSTRUCTOR CABAS S.A. DE C.V.**

GRUPO CONSTRUCTOR CABAS S.A. DE C.V.

**DOCUMENTO No. PE-1 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**

CLAVE:	DESCRIPCION:	UNIDAD:	CANTIDAD:	INICIA:	DURACION	TERMINA	TOTAL:	DICIEMBRE 2021	ENERO 2022
<b>1 CANCHA DE USOS MULTIPLES</b>									
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	967.820	15-dic-21	1	C 15-dic-21	\$ 9,726.59	\$ 9,726.59	
11007	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE DE 10 A 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	M2	967.820	15-dic-21	4	C 18-dic-21	\$ 34,947.98	\$ 34,947.98	
EXCA021	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO I	M3	483.910	17-dic-21	6	C 22-dic-21	\$ 9,165.26	\$ 9,165.26	
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	629.080	16-dic-21	12	C 27-dic-21	\$ 29,919.04	\$ 29,919.04	
RELL006	RELLENO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN BASE PARA FIRMES EN CAPAS DE 20 CMS CON PISON DE MANO, HUMEDECIENDO EL MATERIAL PARA HOMOGENEIZACION, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANODEOBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y DESPERDICIOS, MATERIAL MEDIDO EN SITIO.	M3	193.200	26-dic-21	6	C 31-dic-21	\$ 92,376.65	\$ 92,376.65	
GUA001	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'c = 150 KG/CM² DE 15 X 20 X 40 CM. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DECIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.(PARA ESTE CONCEPTO LOS BENEFICIARIOS APORTARÁN EL CEMENTO)	M	55.400	26-dic-21	6	C 31-dic-21	\$ 9,437.94	\$ 9,437.94	
MALL006	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN PISOS	M2	966.020	01-ene-22	22	C 22-ene-22	\$ 57,449.21	\$ 57,449.21	
CON007	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'c=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE: ELABORACIÓN, CURADO Y VACIADO. (PARA ESTE CONCEPTO LOS BENEFICIARIOS APORTARÁN EL CEMENTO)	M3	115.700	01-ene-22	22	C 22-ene-22	\$ 112,534.45	\$ 112,534.45	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

000084

C. GABRIEL CABALLERO SANTOS  
Administrador Único

**CONVOCANTE:** COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL DE AXULA, PUEBLA.

DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE HUEHUEPIAXTLA, MUNICIPIO DE AXUTLA, PUEBLA.

**NOMBRE:**

**LICITACIÓN:** INV3-MAX-01/2021

**INICIO DE LOS TRABAJOS:** 15 DE DICIEMBRE DE 2021

**TERMINO DE LOS TRABAJOS:** 31 DE ENERO DE 2022

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** 48 DÍAS NATURALES

**PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:** 10 DE DICIEMBRE DE 2021



**GRUPO CONSTRUCTOR CABAS S.A. DE C.V.**

GRUPO CONSTRUCTOR CABAS S.A. DE C.V.

**DOCUMENTO No. PE-1 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**

CLAVE:	DESCRIPCION:	UNIDAD:	CANTIDAD:	INICIA:	DURACION	TERMINA	TOTAL:	DICIEMBRE 2021	ENERO 2022
PICAC005	ACABADO ESCOBILLADO FINO CON BROCHA DE PELO SOBRE PISOS DE CONCRETO Y BANQUETAS.	M2	964.220	01-ene-22	22	C	22-ene-22 \$ 22,736.31		\$ 22,736.31
31577	MURO DE BLOCK MACIZO DE CEMENTO DE 15X20X40CM DE 15CM. ESPESOR. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN. (PARA ESTE CONCEPTO LOS BENEFICIARIOS APORTARÁN EL CEMENTO)	M2	39.960	06-ene-22	4	C	09-ene-22 \$ 10,057.53		\$ 10,057.53
CAS085	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 15 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS, REFORZADO CON ARMEX DE 15 X 15 - 4. (PARA ESTE CONCEPTO LOS BENEFICIARIOS APORTARÁN EL CEMENTO).	M	22.800	06-ene-22	4	C	09-ene-22 \$ 7,753.82		\$ 7,753.82
REMU011	REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:6 ESPESOR PROMEDIO = 2 CM. (PARA ESTE CONCEPTO LOS BENEFICIARIOS APORTARÁN EL CEMENTO).	M2	42.050	09-ene-22	4	C	12-ene-22 \$ 3,406.89		\$ 3,406.89
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	99.100	20-ene-22	3	C	22-ene-22 \$ 3,367.42		\$ 3,367.42
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	964.220	30-ene-22	2	C	31-ene-22 \$ 9,690.41		\$ 9,690.41
CANCH004	SUMINISTRACION Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE CALIDAD COMEX 100 EN CANCHAS DE 8 CM DE ANCHO INCLUYE TRAZO, LIMPIEZA, REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE MANO DE OBRA Y MATERIALES EN LINEAS RECTAS Y CURVAS.	ML	423.770	20-ene-22	7	C	26-ene-22 \$ 14,781.10		\$ 14,781.10
CANCH001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE PARA CANCHA DE VOLIBOL DE TUBO NEGRO C-40 DEC 0.65 M DE LONGITUD DE 3" DE DIAMETRO Y 2.5 M DE LONGITUD DE 2 1/2" DIAMETRO AHOGADO EN BASE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACIÓN, PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA DE ESMALTE, TRABAJO TERMINADO.	PZA	2.000	28-ene-22	2	C	29-ene-22 \$ 5,570.00		\$ 5,570.00
CANCH013	SUMINISTRO DE RED DE VOLEIBOL	PZA	1.000	31-ene-22	1	C	31-ene-22 \$ 675.00		\$ 675.00

000085

C. GABRIEL CABALLERO SANTOS  
 Administrador Unico

**CONVOCANTE:** COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL DE AXULA, PUEBLA.

DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE HUEHUEPIAXTLA, MUNICIPIO DE AXUTLA, PUEBLA.

**NOMBRE:**

**LICITACIÓN:** INV3-MAX-01/2021

**INICIO DE LOS TRABAJOS:** 15 DE DICIEMBRE DE 2021

**TERMINO DE LOS TRABAJOS:** 31 DE ENERO DE 2022

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** 48 DÍAS NATURALES

**PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:** 10 DE DICIEMBRE DE 2021



**GRUPO CONSTRUCTOR CABAS S.A. DE C.V.**

GRUPO CONSTRUCTOR CABAS S.A. DE C.V.

**DOCUMENTO No. PE-1 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**

CLAVE:	DESCRIPCION:	UNIDAD:	CANTIDAD:	INICIA:	DURACION	TERMINA	TOTAL:	DICIEMBRE 2021	ENERO 2022
S/C	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LEDS MARCA SAMSUNG O SIMILAR MODELO WALLY-RN-75W BATERÍA DE LITIO Y PANEL SOLAR, INCLUYE: POSTE METÁLICO CÓNICO CIRCULAR DE 8 METROS CON PLACA BASE DE ACERO Y BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL 50X60X65 CM, BRAZO DE METAL DE 1M Y DE 2" DE DIÁMETRO.	PZA	4.000	20-ene-22	11	C 30-ene-22	\$ 79,376.00		\$ 79,376.00
COR007	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 10 CM. DE ESPESOR.	ML	210.000	02-ene-22	21	C 22-ene-22	\$ 6,837.60		\$ 6,837.60
<b>TOTAL:</b>							<b>519,809.200</b>	\$ 185,573.46	\$ 334,235.74

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

C. GABRIEL CABALLERO SANTOS  
Administrador Único

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

930000