



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AXUTLA**  
**DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICAS**

**NOMBRE DE LA OBRA:** DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE HUEHUEPIAXTLA, MUNICIPIO DE AXUTLA, PUEBLA.

**INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**

**INICIO DE LOS TRABAJOS:** 15 de diciembre de 2021

**PLAZO DE EJECUCIÓN EN DÍAS NATURALES:** 48 DÍAS

**TERMINO DE LOS TRABAJOS:** 31 de enero de 2022

**LICITACIÓN:** N.º INV3-MAX-01/2021

**ANEXO** 4

**PRESUPUESTO CONTRATADO**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	P. U. CON LETRA:	TOTAL:
<b>1 CANCHA DE USOS MULTIPLES</b>						
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	967.820	9.220	(NUEVE PESOS 22/100 M.N.)	8,923.30
11007	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE DE 10 A 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	M2	967.820	35.200	(TREINTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.)	34,067.26
EXCA021	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO I	M3	483.910	18.430	(DIECIOCHO PESOS 43/100 M.N.)	8,918.46
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	629.080	45.800	(CUARENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N.)	28,811.86
RELL006	RELLENO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN BASE PARA FIRMES EN CAPAS DE 20 CMS CON PISON DE MANO, HUMEDECIENDO EL MATERIAL PARA HOMOGENEIZACION, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y DESPERDICIOS, MATERIAL MEDIDO EN SITIO.	M3	193.200	415.600	(CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 60/100 M.N.)	80,293.92
GUA001	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'c = 150 KG/CM² DE 15 X 20 X 40 CM. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERIAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DECIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.(PARA ESTE CONCEPTO LOS BENEFICIARIOS APORTARÁN EL CEMENTO)	M	55.400	168.890	(CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N.)	9,356.51
MALL006	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN PISOS	M2	966.020	56.200	(CINCUENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N.)	54,290.32
CON007	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETLILLA Y BOTES F'c=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE: ELABORACIÓN, CURADO Y VACIADO. (PARA ESTE CONCEPTO LOS BENEFICIARIOS APORTARÁN EL CEMENTO)	M3	115.700	834.150	(OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 15/100 M.N.)	96,511.16
PICAC005	ACABADO ESCOBILLADO FINO CON BROCHA DE PELO SOBRE PISOS DE CONCRETO Y BANQUETAS.	M2	964.220	23.370	(VEINTITRES PESOS 37/100 M.N.)	22,533.82
31577	MURO DE BLOCK MAACIZO DE CEMENTO DE 15X20X40CM DE 15CM. ESPESOR. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN. (PARA ESTE CONCEPTO LOS BENEFICIARIOS APORTARÁN EL CEMENTO)	M2	39.960	253.550	(DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 55/100 M.N.)	10,131.86
CAS085	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 15 CM, CONCRETO F'c=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS, REFORZADO CON ARMEX DE 15 X 15 - 4. (PARA ESTE CONCEPTO LOS BENEFICIARIOS APORTARÁN EL CEMENTO).	M	22.800	341.550	(TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 55/100 M.N.)	7,787.34
REMU011	REPELADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:6 ESPESOR PROMEDIO = 2 CM. (PARA ESTE CONCEPTO LOS BENEFICIARIOS APORTARÁN EL CEMENTO).	M2	42.050	80.420	(OCHENTA PESOS 42/100 M.N.)	3,381.66

100





**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AXUTLA**  
**DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICAS**

**NOMBRE DE LA OBRA:** DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE HUEHUERPIAXTLA, MUNICIPIO DE AXUTLA, PUEBLA.

**INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**

**INICIO DE LOS TRABAJOS:** 15 de diciembre de 2021

**PLAZO DE EJECUCIÓN EN DÍAS NATURALES:** 48 DÍAS

**TERMINO DE LOS TRABAJOS:** 31 de enero de 2022

**LICITACIÓN:** N° INV3-MAX-01/2021

**ANEXO** 4

**PRESUPUESTO CONTRATADO**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P.U. CON LETRA:	TOTAL:
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	99.100	32.420	(TREINTA Y DOS PESOS 42/100 M.N.)	3.212.82
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	964.220	7.540	(SIETE PESOS 54/100 M.N.)	7.270.22
CANCH004	SUMINISTRACION Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CALIDAD COMEX 100 EN CANCHAS DE 8 CM DE ANCHO INCLUYE TRAZO, LIMPIEZA, REPARACION DE LA SUPERFICIE MANO DE OBRA Y MATERIALES EN LINEAS RECTAS Y CURVAS.	ML	423.770	34.540	(TREINTA Y CUATRO PESOS 54/100 M.N.)	14.637.02
CANCH001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE PARA CACNGHA DE VOLIBOL DE TUBO NEGRO C-40 DEC 0.65 M DE LONGITUD DE 3" DE DIAMETRO Y 2.5 M DE LONGITUD DE 2 1/2" DIAMETRO AHOGADO EN BASE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACION, PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA DE ESMALTE, TRABAJO TERMINADO.	PZA	2.000	2,850.000	(DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)	5,700.00
CANCH013	SUMINISTRO DE RED DE VOLEIBOL	PZA	1.000	585.350	(QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 35/100 M.N.)	585.35
S/C	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LEDS MARCA SAMSUNG O SIMILAR MODELO WALLY-RN-75W BATERIA DE LITIO Y PANEL SOLAR, INCLUYE: POSTE METALICO CONICO CIRCULAR DE 8 METROS CON PLACA BASE DE ACERO Y BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL 50X60X65 CM, BRAZO DE METAL DE 1M Y DE 2" DE DIAMETRO.	PZA	4.000	19,250.000	(DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)	77,000.00
COR007	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 10 CM. DE ESPESOR.	ML	210.000	33.9000	(TREINTA Y TRES PESOS 90/100 M.N.)	7.119.00

**SUBTOTAL:** 480,531.88  
**IVA:** 76,885.10  
**TOTAL:** 557,416.98

(QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 98/100 M.N.)

*[Signature]*  
 C. MARCO ANTONIO MONGE ZUÑIGA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

*[Signature]*  
 C. OSCAR ALFONSO HERNANDEZ MOSCOSO  
 REPRESENTANTE LEGAL


*[Signature]*  
 C. JANET MAATON VIELMA  
 TESORERA

*[Signature]*  
 ARQ. ERIKIN PEREZ LUNA  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**

**AYUTLA, PUEBLA**


**2021-2024**




COLUMBUS, OHIO  
AUG 14 1964  
NOV 11 1965



COLUMBUS, OHIO  
AUG 14 1964  
NOV 11 1965



COLUMBUS, OHIO  
AUG 14 1964  
NOV 11 1965



COLUMBUS, OHIO  
AUG 14 1964  
NOV 11 1965